

KOSZTORYS OFERTOWY
NA WYKONANIE ZADANIA PN.:

**„REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W
 PIOTRAWINIE”**

Numer	Podstawa	Opis	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto (kol. 4 x kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1. ELEWACJA						
1	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	255,32	m2		
2	KNNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem. -wapiennej pasami o szer. do 30 cm	80,00	m		
3	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr. cem-wap. o pow. do 5m2	50,00	m2		
4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	232,32	m2		
5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	232,32	m2		
6	KNR 0-33 0105-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – roboty wykonywane ręcznie	232,32	m2		
7	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	464,64	m		
8	KNR 0-33 0105-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 3 cm klejonymi do podłoża	40,00	m2		

		w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – roboty wykonywane ręcznie				
9	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	109,06	m		
10	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	232,32	m2		
11	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	232,32	m2		
12	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	170,85	m2		
13	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	170,85	m2		
14	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	61,47	m2		
2. ROBOTY BUDOWLANE						
15	KNNR 2 0303-01	Zamurowanie okien i drzwi	27,00	m2		
16	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien z obrobieniem gładów i malowaniem	23,00	m2		
17	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi	7,20	m2		

		plycinowych z obrobieniem glifów i malowaniem				
18	KNNR3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew przypodłogowych w pomieszczeniach ponad 8m2	108,04	m2		
19	KNNR3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek i listwy przypodłogowej	108,04	m2		
20	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legatach (podłogi białe)	19,71	m2		
21	KNNR2 1202-05	Posadzki cementowe zatarte na ostro. gr. 25 mm	19,71	m2		
22	KNNR2 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	70,00	m2		
23	KNR-W 2- 02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01	14,16	m2		
24	KNNR2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszlonych fabrycznie wykończonych	3,00	m2		
25	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	40,12	m2		
26	KNR 4-01 0210-04	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu gruzowego	9,00	m		
27	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 20 cm	0,50	m2		
28	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm	3,00	m3		
29	KNNR3 0405-02	Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-1 5 i wyższe)	3,46	m3		

30	KNNR2 1203-01	Posadzki GRES	35,30	m2		
31	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	310,31	m2		
32	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	310,31	m2		
33	KNR 0-25 0202-01	Malowanie pędzlem lub wałkiem dachu wyrobami jednoskładnikowymi	310,31	m2		
34	KNR 4-01 0713-01	Zeskrobanie farby	120,00	m2		
35	KNNR2 1401-03	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą dwukrotnie z dwukrotnym po- szpachlowaniem	380,00	m2		
36	KNR2-02 1509-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową płyt pilśniowych twardych	108,04	m2		
3. ROBOTY INSTALACJI SANITARNEJ						
37	KNNR4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	6,00	m		
38	KNNR4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	6,00	m		
39	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	4,00	m		
40	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	2,00	kpl.		
41	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1,00	kpl.		
42	KNNR 4 0137-03	Podgrzewacz wody	1,00	szt.		
43	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 1 5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach	16,00	m		

		niemieszkalnych				
44	KNNR 4 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	2,00	szt.		
4. ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ						
45	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	5,00	szt.		
46	KNNR 5 0512-05	Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane końcowe 2x40 W	3,00	kpl.		
47	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	4,00	kpl.		
48	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	2,00	kpl.		
5. ROBOTY INSTALACJI OGRZEWANIA						
49	KNNR 4 0432-01	Aparaty grzewcze gazowe (nagrzewnice ścienne)	4,00	szt.		
6. WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY W PIOTRAWINIE						
1	Telewizor 42" LCD, płaski z obudową i zamknięciem zawieszany na ścianę		1,00	szt.		
2	Odtwarzacz DVD z głośnikami		1,00	kpl.		
3	Stoły do ping – ponga – stół do tenisa stołowego na kółkach, turniejowy, wzmocniona konstrukcja blatu, liczmany do sędziowania, siatka dokręcana – turniejowa		2,00	szt.		
4	Rakietki do ping - ponga		10,00	szt.		
5	Stoliki świetlicowe – 1500 x 700 x 750		6,00	szt.		
6	Krzesła - tapicerowane		24,00	szt.		
7	Ławki 1500 mm		4,00	szt.		
8	Wieszaki naścienne: z zawieszą na min. 10 wieszaków przykręcane do ściany		4,00	szt.		
9	Stół piłkarski (piłkarzyki) Dane techniczne: Wymiary całkowite: - długość: 144 cm - szerokość: 120 cm (razem z prowadnicami) - wysokość: 96 cm		1,00	szt.		

	<p>Wymiary pola gry: - długość: 118 cm - szerokość: 68 cm Wymiary bramki: - szerokość: 20 cm - wysokość: 16 cm Prowadnice pełne o średnicy 16 mm Piłeczki o średnicy 35 mm Szerokość ścianki: 35 mm Materiał: laminowana płyta MDF Regulowana wysokość nóg 2 liczniki na gole Otwory do wrzucania piłek po obu stronach boiska Przeciwpślizgowe gumowane uchwyty Certyfikaty: CE</p>				
10	Szachy – drewniana, wymiary 55 x 55 x 1,40, pola o wymiarach 5,8 x 5,8	3,00	szt.		
11	Biurko – 1500 x 700 x 750, trzy szuflady, półka na klawiaturę, miejsce na komputer	1,00	szt.		
12	Kosze na śmieci - PCV	2,00	szt.		
13	Szafa –2000x800x400 płyta gr. min. 20 mm, zamykana, pięć półek	1,00	szt.		
Razem wartość netto:					
Podatek VAT:					
Razem wartość brutto:					

Uwaga.

Ceny jednostkowe i wartości podawać z dwoma miejscami po przecinku.

.....
Data i podpis oferenta