

**KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE:****I. Odbudowa drogi gminnej o nr ewid. 583 w miejscowości Las Dębowy o długości 498,00 od km 0+000 do km 0+498**

Lp.	Podstawa	Opis	Jed. obmi.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w tys. zł
1.	D.01.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych dla dróg w terenie równinnym	km	0,498		
2.	D.04.01.02.03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne podbudowy kat II- IV (R=8m)	m <sup>2</sup>	1717,00		
3.	D.04.04.02.01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego w-wa grubości 15 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1717,00		
4.	D.04.04.02.12	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1717,00		
5.	D.04.03.02.03	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1617,40		
6.	D.05.03.05.01	Mechaniczne wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. w-wy 4 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1617,40		
7.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	1617,40		
8.	D.05.03.05.12	Mechaniczne wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 4 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	1567,60		
9.	D.02.01.01.52	Roboty ziemne z dokopu z odl. 3 km na uzupełnienie korpusu nasypu i uzupełnienie poboczy	m <sup>3</sup>	520,00		
10.	D.06.01.01.03	Ręczne plantowanie poboczy i skarp	m <sup>2</sup>	1618,50		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 22%</b>						
<b>Razem wartość kosztorysowa robót</b>						
<b>Słownie:</b>						

.....  
Data i podpis oferenta