

**KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA:****I. Odbudowa drogi gminnej nr 108113L w miejscowości Braciejowice (Majorat) o długości 500,00 mb od km 0+000 do km 0+500**

Lp.	Podstawa	Opis	Jed. obmi.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w tys. zł
1.	D.05.03.11.02	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na odległość do 1km przy średniej grubości w-wy 4 cm 18,00*3,00+20,00*1,00	m <sup>2</sup>	74,00		
2.	D.04.03.01.04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej 2,00*10,50+500*4+20,00*0,50+10*0,50*0,50*2	m <sup>2</sup>	2036,00		
3.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową (obmiar j.w.)	m <sup>2</sup>	2036,00		
4.	D.04.08.01.01	Mechaniczne wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową przy średniej ilości masy 60 kg/m <sup>2</sup>	Mg	122,00		
5.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	2036,00		
6.	D.05.03.05.13	Mechaniczne wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	2036,00		
7.	D.02.01.01.52	Roboty ziemne z dokopu z odl. 3 km na uzupełnienie korpusu nasypu i uzupełnienie poboczy	m <sup>3</sup>	200,00		
8.	D.06.01.01.03	Ręczne plantowanie poboczy i skarp	m <sup>2</sup>	750,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 22%</b>						
<b>Razem wartość kosztorysowa robót</b>						
<b>Słownie:</b>						

.....  
Data i podpis oferenta