

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA:**I. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Gostecka od km 0+000 do km 1+214 o długości 1214,00 mb.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jed. obmi.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w tys. zł
1.	D.05.03.11.02	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na odległość do 1km przy średniej grubości w-wy 4 cm	m ²	85,00		
2.	D.04.03.01.04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	4904,52		
3.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	4904,52		
4.	D.04.08.01.01	Mechaniczne wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową przy średniej ilości masy 75 kg/m ²	Mg	368,00		
5.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m ²	4904,52		
6.	D.05.03.05.13	Mechaniczne wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m ²	4904,52		
7.	D.02.01.01.51	Roboty ziemne z dokopu z odl. 3 km na uzupełnienie korpusu nasypu i uzupełnienie poboczy	m ³	607,00		
8.	D.06.01.01.03	Ręczne plantowanie poboczy i skarp	m ²	3642,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22%						
Razem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

.....
Data i podpis oferenta