

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA:**I. Odbudowa drogi gminnej nr 108110L w miejscowości Braciejowice (Majorat) na docinku od km 0+013 do km 0+493 o długości 480 mb**

Lp.	Podstawa	Opis	Jed. obmi.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w tys. zł
1.	D.05.03.11.02	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na odległość do 1km przy średniej grubości w-wy 4 cm	m ²	24,00		
2.	D.04.03.01.04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	1920,00		
3.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	1920,00		
4.	D.04.08.01.01	Mechaniczne wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową przy średniej ilości masy 60 kg/m ²	Mg	115,00		
5.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	m ²	1920,00		
6.	D.05.03.05.13	Mechaniczne wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m ²	1920,00		
7.	D.02.01.01.52	Roboty ziemne z dokopu z odl. 3 km na uzupełnienie korpusu nasypu i uzupełnienie poboczy	m ³	192,00		
8.	D.06.01.01.03	Ręczne plantowanie poboczy i skarp	m ²	720,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22%						
Razem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

.....
Data i podpis oferenta