

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE ZADANIA:**I. „Odbudowa drogi gminnej nr 108119L Niedźwiada Duża – Nieciecz na odcinku od km 0+000 do km 0+998,00 o długości 998,00 mb”**

Lp.	Podstawa	Opis	Jed. obmi.	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość w tys. zł
1.	D.01.03.02.03	Rozebranie podbudowy z betonu grubości 15 cm	m ²	22,00		
2.	D.04.05.01.32	Wykonanie podbudowy z gruzobetonu z betoniarni Rm=5MPa grubości 20 cm	m ²	22,00		
3.	D.05.03.11.02	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku na odległość do 1km przy średniej grubości w-wy 4 cm	m ²	70,00		
4.	D.04.03.01.04	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	4196,60		
5.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	4196,60		
6.	D.04.08.01.01	Mechaniczne wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową przy średniej ilości masy 75 kg/m ²	Mg	315,00		
7.	D.04.03.02.04	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych	m ²	4196,60		
8.	D.05.03.05.13	Mechaniczne wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości w-wy 5 cm po zagęszczeniu	m ²	4196,60		
9.	D.01.02.02.021	Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej – darniny z poboczy w-wa grubości do 15 cm poza granice robót	m ²	1996,00		
10.	D.02.01.01.52	Roboty ziemne z dokopu z odl. 3 km na uzupełnienie korpusu nasypu z zagęszczeniem mechanicznym	m ³	2994,00		
11.	D.04.01.02.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – utwardzenie poboczy na szerokości 1mb	m ²	1996,00		
12.	D.04.04.02.72	Wykonanie utwardzenia	m ²	1996,00		

		poboczy kruszywem kamiennym w-wa grubości 10 cm – utwardzenie poboczy				
13.	D.05.01.01.03	Ręczne plantowanie poboczy i skarp nasypu	m ²	3493,00		
14.	KNNR 6 1302 - 0600	Oczyszczenie przepustu śr. 100 z namułu – zamulenie do 50% światła przepustu	mb	9,50		
15.	D.02.01.01.021	Odkopanie rowu dopływowego i odpływowego od przepustu śr. 100 – roboty ziemne – wykopy ze złożeniem urobku na odkład i wyplantowanie	m ³	20,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22%						
Razem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

.....
Data i podpis oferenta